

入札仕様書

テント倉庫（30m×15m 作業場用途）新設工事

件 名	テント倉庫新設工事 30m×15m（告示 666 号 作業場用途）
履行場所	大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）
履行期間	契約締結日の翌日から令和 9 年 1 月末日まで
発注方式	性能発注（本仕様書に定める性能・機能を満たす同等以上のものを可とする）
発注者	株式会社アグリゲート大分

1．総 則

- 本仕様書は、大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）に整備する白ネギ調整・出荷施設に係るテント倉庫（30m×15m）の新設工事に適用する。
- 本仕様書は要求する性能・機能の水準を示すものであり、これと同等以上の性能を有するものであれば、製造者・型式・工法を問わず提案を認める。
- 記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ決定する。
- 入札参加者は現地の状況・搬入経路・既存設備との取合いを確認のうえ応札すること。

2．建築物概要

項 目	要求水準
用 途	作業場
構 造	膜構造建築物（鉄骨＋テント膜）
法的適合	国土交通省告示第 666 号適合品とすること
規 模	間口 15m × 奥行 30m × 軒高 4.9m 程度（棟数 1 棟）
建築面積	約 450㎡
設計風荷重	基準風速 32m/sec × 100 % 相当以上
設計積雪荷重	600N/㎡ 以上
基礎・土間	土間コンクリート厚 120mm 以上、面積約 450㎡

3．仕上・仕様

項 目	要求水準
鉄骨塗装	下塗り 1 回・上塗り 1 回以上
膜材	ウルトラマックスタイプ C 相当・防災 2 級以上。フッ素加工・防汚加工を施した膜材（同等以上）
出入口	妻側 引戸 5m×高 4.4m／側面 引戸 4m×高 4m（庇付）
換気設備	φ500 強制換気扇（三相 200V 0.4kW）2 台、給気口 6 か所
照明	高天井型 LED 8 台程度、庫内照度 100～150lx 程度
開口部	隣接体育館棟とのコンベヤー開口（テント側・体育館側）を設け

	ること
消防設備	消火器設置及び消防申請を含むこと

4．工事範囲

- (1) 仮設工事、鉄骨製作・キャンバス製作、現場建設、鉄骨・テント運搬。
- (2) 基礎・土間コンクリート工事。
- (3) コンベヤー開口枠鉄骨及び開口部分庇工事（テント側・体育館側）。
- (4) 換気扇・給気口工事、照明及び換気扇配線工事。
- (5) 実施設計、確認申請代行（申請手数料含む）、消火器設置及び消防申請。

5．本仕様に含まない事項（別途）

- ・ 地盤調査。
- ・ 地盤改良。
- ・ 外構工事。
- ・ 一次側電気工事。
- ・ その他本仕様書に記載のない項目。

一般事項

- (1) 施工にあたっては建築基準法その他関係法令・基準を遵守すること。
- (2) 完成引渡し後の保証を行うこと。保証期間は提案又は発注者との協議による。
- (3) 取扱説明書・完成図書（必要な図面・試験成績書等）を提出すること。

【別紙】内訳明細（数量拾い）表

応札者は次の数量を基に見積を作成し、単価及び金額を記入して提出すること。（単価・金額欄は応札者記入）

No.	品 名	仕様・摘要	数量	単位	単価・金額
1	仮設工事	スカイマスター・25tレッカー等	1	式	
2	鉄骨製作費	塗装下塗り 1 回・上塗り 1 回	1	式	
3	キャンバス製作費	ウルトラマックスタイプ C 防災 2 級 相当	1	式	
4	現場建設費		1	式	
5	法定福利費		1	式	
6	鉄骨・テント運搬費		1	式	
7	強制換気扇	φ500 三相 200V 0.4kW（材工 共）	2	台	
8	給気口工事	（材工共）	6	台	
9	実施設計費		1	式	
10	確認申請代行費	申請手数料含む	1	式	
11	照明及び換気扇配線工事	高天井型 LED 8 台	1	式	
12	消火器及び消防申請		1	式	
13	コンベヤー開口枠鉄骨		1	か所	
14	コンベヤー開口部分庇工事	テント側・体育館側	2	か所	
15	基礎土間工事	土間コンクリート 120mm 厚	450	m ²	
16	諸経費		1	式	

※ 数量は発注者が想定する構成を示す参考であり、性能を満たすうえで必要な機器・工事は応札者の責任において計上すること。